

龙湖医院安宁疗护VIP病房改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

龙湖医院安宁疗护VIP病房改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙湖医院安宁疗护VIP病房改造工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 10 3. 在生产车间内边生产边施工	m3	2.632			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 10 3. 在生产车间内边生产边施工	m2	16.08			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 10 3. 在生产车间内边生产边施工	m2	14.35			
4	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 墙柱面拆除 木龙骨 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 10 3. 在生产车间内边生产边施工	m2	10.36			
5	011608003001	铲除裱糊面	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 10 3. 在生产车间内边生产边施工	m2	73.016			
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 10 3. 在生产车间内边生产边施工	m2	38.436			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙湖医院安宁疗护VIP病房改造工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	011601001002	砖砌体拆除	1. 开门窗洞口 180墙 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 10 4. 在生产车间内边生产边施工	m3	1.0758			
8	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 木质 4m2以内 人工*1.3 2. 在生产车间内边生产边施工	m2	1			
		拆除部分合计						
		装修改造						
9	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1/2 砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 在生产车间内边生产边施工	m3	7.1316			
10	010401003002	实心砖墙	1. 封洞 砖墙砌体 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 4. 在生产车间内边生产边施工	m3	0.4752			
11	010801001001	原木门安装	1. 成品套装门安装 2. 在生产车间内边生产边施工	m2	2.64			
12	010801001002	新增木门安装	1. 成品套装门安装 2. 在生产车间内边生产边施工	m2	2.64			
13	010802001001	卫生间铝合金门	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(有横框)	m2	5.67			
14	010807001001	铝合金窗	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗90系列 3. 在生产车间内边生产边施工	m2	2.25			
15	011103001001	橡胶板楼地面	1. 楼地面 橡胶板 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 在生产车间内边生产边施工	m2	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙湖医院安宁疗护VIP病房改造工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	011102003001	块料楼地面	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5. 在生产车间内边生产边施工	m2	11.88			
17	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 在生产车间内边生产边施工	m2	11.88			
18	010903002001	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 2. 在生产车间内边生产边施工	m2	66.33			
19	011204003001	块料墙面	1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 在生产车间内边生产边施工	m2	66.33			
20	011408001001	墙纸裱糊	1. 墙柱面 普通壁纸 对花 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 在生产车间内边生产边施工	m2	95.752			
21	011302001002	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 硅酸钙板面层 安在U型轻钢龙骨上 3. 在生产车间内边生产边施工	m2	3.96			
22	011302001001	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300 3. 在生产车间内边生产边施工	m2	11.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙湖医院安宁疗护VIP病房改造工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		装修改造合计						
		洁具设备						
23	030701003001	空调器移位	1.分体式室内空调器拆除 2.分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量(kW) 3以下 3.在生产车间内边生产边施工	台	2			
24	030701003002	空调外机移位	1.分体式室外空调器拆除 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 8以下 3.在生产车间内边生产边施工	台	2			
25	030412005001	600*600灯盘移位	1.普通成套型荧光灯具拆除 2.普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 双管 3.在生产车间内边生产边施工	套	2			
26	030412004001	卫生间筒灯	1.点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号: 179、180、181 2.在生产车间内边生产边施工	套	3			
27	030904001001	点型探测器	1.点型探测器安装 感烟 2.在生产车间内边生产边施工	个	1			
28	031004003001	洗脸盆	1.洗脸盆 台上式 冷热水 2.在生产车间内边生产边施工	组	3			
29	031004006001	大便器	1.坐式大便器安装 挂墙水箱 2.在生产车间内边生产边施工	组	3			
		洁具设备合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
30	粤011701012001	活动脚手架	1.墙柱面活动脚手架 2.天棚活动脚手架	m2	177.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙湖医院安宁疗护VIP病房改造工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	粤011703002002	单独装饰装修工程垂直运输	1. 人工垂直运输 水泥 3层以内 2. 人工垂直运输 中砂 3层以内 3. 人工垂直运输 砌块 3层以内 4. 人工垂直运输 陶瓷面砖 3层以内 5. 人工垂直运输 中砂 3层以内 人工清运拆除废料的垂直运输 人工*0.8	项	1			
32	011707007001	已完工程及设备保护	1. 楼地面成品保护 编织布	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







